

## COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIA - OBRAS CIVIS

**Cliente:** Instituto Federal de Rondônia

**Empreendimento:** Reforma e Adequação do Bloco B e C

**Prazo de Execução:** 180 dias

**Loca:** Campus Vilhena

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE
Comp Civ 01	TAXAS E EMOLUMENTOS	unid

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
					0,00
	ART	unid	1,0000	195,96	195,96
	Taxas e Alvara	unid	1,0000	2.500,00	2.500,00
	Plotagem Projetos	Folhas	20,0000	12,00	240,00
					0,00

Sub Total de Mão de Obra R\$ 2.935,96  
Encargos Sociais e Trabalhista 0,00% R\$ 0,00  
**Total de Mão de Obra (01) R\$ 2.935,96**

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
					0,00
					0,00
Total Materiais (02)					<b>R\$ 0,00</b>

EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
					0,00
Total Equipamentos (03)					<b>R\$ 0,00</b>

**CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) R\$ 2.935,96**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE
Comp Civ 02	LIMPEZA DO PISO DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA COM LIXADEIRA ELETRICA EQUIPADA COM LIXA DE GRÃO VARIÁVEL - ESPESSURA DE DESGASTE DE 1 A 2 MM	m2

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
					0,00
88274	Marmorista/Graniteiro com encargos complementares	H	0,0462	15,83	0,73
88316	Servente com encargos complementares	H	0,0462	14,12	0,65
					0,00

Sub Total de Mão de Obra R\$ 1,38  
Encargos Sociais e Trabalhista 0,00% R\$ 0,00  
**Total de Mão de Obra (01) R\$ 1,38**

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
					0,00
73948/002	Limpeza de Superfície de concreto	m2	0,0462	7,38	0,34
					0,00
Total Materiais (02)					<b>R\$ 0,34</b>

EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS					
-------------------------------------	--	--	--	--	--